

序号	项目名称	建设单位	施工地点	施工作业内容	安全防护措施	施工周期	行政许可决定书	备注
1	成达万高速铁路站前13标达州南存车场及综合维修车间项目	中铁十一局集团有限公司	达州高新区斌郎街道二郎村境内	在邻近高新区输配气站和蒲达线输气管道50米范围内进行土石方机械开挖，邻近高新区输配气站和蒲达线输气管道50至200米范围内土石方控制爆破。要求配气站周边起爆帧数控制在0.2cm/s以内，燃气管道起爆帧数控制在2.0cm/s以内。	1.挖减震沟;2.降低一次齐爆的药量;3.采用微差爆破;4.优选最小抵抗线方向;5.爆区表面进行爆破体覆盖防护;6.在大风天气,对爆堆及运输路面进行适当地洒水,以抑制扬尘;7.爆破时及时通知周边人员,同时设置爆破警戒线。	至2026年04月30日止	达高新行审(2025)71号	延期